
# ÉQUIPEMENTS SPORTIFS REGROUPEMENT SUR LE SITE DE SAINT GURVAL ET MODERNISATION

Présentation du 12 juillet 2023







## **GÉNÈSE DU PROJET**

## PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

- LE COMPLEXE DE SAINT GURVAN
- LE STADE LE FOUILLÉ
- LE STADE DE LA RUÉZIE
- QUELQUES ÉQUIPEMENTS EN LIBRE ACCÈS

#### **CONSTAT:**

« LES INFRASTRUCTURES ET STRUCTURES EXISTANTES SONT DÉSORMAIS EN NOMBRE INSUFFISANT ET VIEILLISSANTES POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE LA POPULATION QUI COMPTE 6500 HABITANTS. »

IL FAUT DONC REGROUPER, AJOUTER ET MODERNISER SUR LE SITE DE SAINT GURVAL.

## LE PROGRAMME

DES PROBLÉMATIQUES

- 1/ SATURATION DES ÉQUIPEMENTS.
- 2/ DISPERSION DES SITES.
- 3/ MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES.

#### LE PROGRAMME

#### PHASAGE DE PROJET ENVISAGÉ

PHASE 0 : RECONVERSION DU TERRAIN DU TERRAIN D'HONNEUR EN TERRAIN SYNTHÉTIQUE (RÉALISÉ)

PHASE 1: - CONSTRUCTION D'UNE SECONDE HALLE MULTISPORTS (OBJET DU PROJET ACTUEL)

- CRÉATION DU TERRAIN D'HONNEUR ET DU TERRAIN D'ENTRAINEMENT AVEC DES VESTIAIRES.
- CRÉATION D'UNE ZONE PÉTANQUE / PALETS

PHASE 2: - LA CONTRUCTION D'UN ENSEMBLE POUR LE FOOTBALL

- RECONTRUCTION DU POLE RAQUETTES
- RENOVATION DE L'ENSEMBLE GUIMARD / PAISTEL

PHASE 3 : CONSTRUCTION DE SALLE GYM / DANSE ET TENNIS DE TABLE / ESCRIME

PHASE 4 : - DÉMOLITION DE LA SALLE SAINT GURVAL ET CRÉATION DE ZONE STATIONNEMENT

- REPRISE 4ème TERRAIN D'ENTRAINEMENT
- RÉNOVATION ZONE COMMUNE / TECHNIQUE




## LE PROGRAMME

#### LA HALLE MULTISPORTS

#### HANDBALL

NIVEAU SCOLAIRE

PAS DE COMPÉTITION ENVISAGÉE



NIVEAU ACTUEL DÉPARTEMENTAL

PAS DE COMPÉTITION ENVISAGÉE

BASKET-BALL


NIVEAU ACTUEL H1
NIVEAU POTENTIEL PROJETÉ H2


# IMPLANTATION DU PROJET

LES INTENTIONS


- 1/ BÂTIMENT SIGNAL.
- 2/ HARMONISATION AVEC L'EXISTANT.
- 3/ VALORISER UNE IDENTITÉ MARQUÉE ET CONTEXTUALISÉE.

# IMPLANTATION DU PROJET







#### **PLAN RDC**




## PLAN PLAFOND ET TERRASSE TECHNIQUE




#### **COUPE TRANSVERSALE**



#### **COUPE LONGITUDINALE**





## APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

**3 CIBLES PRINCIPALES** 

- 1/ INSERTION DANS LE SITE.
- 2/ GESTION DE L'ENERGIE.
- 3/ EXPLOITATION MAINTENANCE.

## DÉCOMPOSITION DES SURFACES

AIRE D'ÉVOLUTION 1164 m2

VESTIAIRES UTILISATEURS 80 m2

VESTIAIRES ARBITRES 21 m2

SANITAIRES JOUEURS 17 m2

STOCKAGE MATÉRIEL 44 m2

TRIBUNES 85 m2

LIEU DE CONVIVIALITÉ / 62 m2

ENTRÉE PUBLIC

ESPACE MÉDICAL 19 m2

SANITAIRES PUBLICS 29 m2

1524 m2

LOCAL ENTRETIEN 4 m<sup>2</sup>

CIRCULATIONS 103 m2

LOCAUX TECHNIQUES 22 m2

\* LES SURFACES CI-DESSUS CORRESPONDENT À LA SURFACE UTILE.

## **LE COÛT**

total valeur AVRIL 2022	2 681 041 € HT
FLUIDES	367 500 €
ÉQUIPEMENTS SPECIFIQUES	41 279 €
AMÉNAGEMENTS INTERIEURS - FINITIONS	371 406 €
SERRURERIE - METALLERIE - FERRONERIE	46 179 €
ENVELOPPE ET PAREMENTS DE FACADES	605 934 €
COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ	281 942 €
STRUCTURE	766 612 €
VRD - TERRASSEMENT (BASSIN)	200 187 €

#### DÉCOMPOSITION DU CHIFFRAGE

	2 681 041 € HT
DÉFENSE INCENDIE	+ 35 000 €
DÉVOIEMENT RÉSEAUX	+ 20 000 €
MESURE CONSERVATOIRE PHOTOVOLTAÏQUE	+ 35 000 €
ESTIMATION AVP (delta 25041 €)	2 591 041 €
ESTIMATION ESQUISSE	2 566 000 €

#### **ACTUALISATION**

AVRIL 2022 → AVRIL 2023 + 120 207 €

\*\*PSE PHOTOVOLTAÏQUE\* POUR INFORMATION\*

\*\*Total valeur AVRIL 2023\*

\*\*Total

## **PLANNING PRÉVISIONNEL**

1/ CONCOURS **NOVEMBRE 2022** 

2/ ÉTUDES DE CONCEPTION MARS 2023 - DÉCEMBRE 2023

3/ PHASE APPEL D'OFFRE - ANALYSE

**JANVIER 2024 - AVRIL 2024** 

4/ PHASE TRAVAUX

MAI 2024 - JUILLET 2025

5/ LIVRAISON AOÛT 2025

